

令和5年度  
造林事業に係る森林作業道等単価表

三重県

1. 土工単価

(1m当たり)

幅員(m)	区分	地山傾斜	単価(円)	
			除根工無し	除根工有り
1.5	A	20度以下	536	624
	B	25度以下	761	849
	C	30度以下	1,041	1,129
	D	35度以下	1,712	1,800
	E	40度以下	2,374	2,462
2.0	A	20度以下	888	1,006
	B	25度以下	1,239	1,357
	C	30度以下	2,019	2,137
	D	35度以下	2,709	2,827
	E	40度以下	3,000	3,000
2.5	A	20度以下	924	1,071
	B	25度以下	1,393	1,540
	C	30度以下	1,898	2,045
	D	35度以下	2,635	2,782
	E	40度以下	3,000	3,000
3.0	A	20度以下	911	1,088
	B	25度以下	1,236	1,413
	C	30度以下	1,746	1,923
	D	35度以下	2,537	2,714
	E	40度以下	3,000	3,000

1-1. 土工(拡幅)単価

2.0m →3.0m	A	20度以下	633	691
	B	25度以下	824	882
	C	30度以下	1,261	1,319
	D	35度以下	1,827	1,885
	E	40度以下	2,361	2,419

(注)除根工は、根株の平均がおおむね30cmより大きく、かつ立木蓄積が90m<sup>3</sup>/ha以上の場合に適用する。

法面は、浮石、かぶりを取り除き大きな不陸を整正してなだらかにする程度の荒仕上げを行うこと。

盛土部分は、おおむね30cm程度の層ごとに締固めを行うこと。

2. 木製路面排水工

(1基当たり)

区分	規格	単価(円)
200型	L=200cm	18,396
300型	L=300cm	26,598

3. 種子散布工

(1m<sup>2</sup>当たり)

区分	規格	単価(円)
種子散布工		256

4. コンクリート路面工(洗越工)

(1m<sup>2</sup>当たり)

区分	規格	単価(円)
コンクリート路面工 (洗越工)	t=10cm	
	t=15cm	

(注)別紙1により単価を決定する。

5. 木柵工

(1m当たり)

区 分	規格	単価(円)
木柵工	木柵工A	8,624
	木柵工B	4,639
	木柵工C	2,853

(注)柵高50cm

木柵工A:杭木 末口9cm、長さ1.5m 横丸太 5~8cm、長さ2.0m

木柵工B:杭木 末口9cm、長さ1.5m 横丸太 現地発生材使用

木柵工C:杭木 現地発生材使用 横丸太 現地発生材使用

6. 丸太組工

(1m当たり)

区 分	規格	単価(円)
丸太組工	1段組 (横木のみ)	449
	2段組 (横木2段)	1,745
	3段組 (横木3段)	3,100
	4段組 (横木4段)	4,396
	5段組 (横木5段)	5,751

(注)横木:末口径12cm程度、長さ2m以上

控木:末口径12cm程度、長さ1m

控木の間隔は1.0m以内とする。

施工においては、路体の安定及び通行の安全に十分配慮するとともに、原則として5段組程度までとし、それ以上の段数となる場合は特に留意して実施すること。

7. 敷砂利工

(1m2当たり)

区 分	規格	単価(円)
敷砂利工	t=10cm RC-40	

(注)別紙1により単価を決定する。

8. 作業ポイント(県単事業のみ適用)

(1箇所当たり)

区 分	規格	単価(円)
作業ポイント		59,000

## 9. 岩盤掘削

(1m3当たり)

区 分	規 格	単価(円)
岩盤掘削	軟岩 I A	151
岩盤掘削	軟岩 I B	1,530

## 10. 巨石積工

(1m2当たり)

区 分	規 格	単価(円)
巨石積工	平均径40cm以上 ~100cm以下	10,464

## 11. 転石破碎工

(1m3当たり)

区 分	規 格	単価(円)
転石破碎工		3,440

## 別紙1

### 4. コンクリート路面工(洗越工)

(1) 厚さ10cm (1m2当たり)

区分	内容	規格	数量	単位	単価	金額
コンクリート路面工 (洗越工)	コンクリート	t=10cm	10.4	m3		0
	打設手間		1	式	142,285	142,285
	直接費計					142,285
	共通仮設費		10.7	%		15,224
	合計		100	m2		157,509
	標準単価		1	m2		

(2) 厚さ15cm (1m2当たり)

区分	内容	規格	数量	単位	単価	金額
コンクリート路面工 (洗越工)	コンクリート	t=15cm	15.6	m3		0
	打設手間		1	式	142,285	142,285
	直接費計					142,285
	共通仮設費		10.7	%		15,224
	合計		100	m2		157,509
	標準単価		1	m2		

(注)コンクリートの単価は、該当地区の単価を適用する。

### 7. 敷砂利工(厚さ10cm)

(1m2当たり)

区分	内容	規格	数量	単位	単価	金額
敷砂利工	敷砂利	RC-40	10	m3		0
	敷均手間		10	m3	356	3,560
	直接費計					3,560
	共通仮設費		10.7	%		380
	合計		100	m2		3,940
	標準単価		1	m2		

(注)敷砂利の単価は、該当地区の単価を適用する。