

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	工種	写真管理項目			摘要	
					撮影項目	撮影頻度 [時期]	提出頻度		
その他				舗装工関係	橋面防水工	塗布又は設置状況	1施工箇所1回 [施工中]	代表箇所 各1枚	
				ダム工関係	仮排水路	厚さ、高さ	100m又は1施工箇所1回 [型枠取外し後]	適宜	
				仮締切 (土石)	巻出し厚	100m又は1施工箇所1回 [巻出し時]	適宜		
					転圧状況	転圧機械が変わる毎に1回 [締固時]			
				仮締切 (コンクリート)	厚さ、高さ	100m又は1施工箇所1回 [型枠取外し後]	適宜		
				基礎掘削	組合せ機械	組合せ機械が変わる毎に1回 [施工中]	適宜		
					土質、岩質	土質、岩質が変わる毎1回 [掘削中]			
					岩盤清掃状況	1施工箇所1回 [清掃前後]			
				堤体コンクリート打設	骨材採取製造、コンクリート製造、運搬	月に1回 [施工中]	適宜		
					打継目処理、打込養生	8リフトに1回 [施工中]			
				堤体止水	止水板の厚さ、幅、埋設位置、岩着及び溶接	各ブロック毎、先行ブロック について4リフトに1回 [据付後]	適宜		
				堤体排水工	排水孔の位置、箱抜断面、排水管取付箇所	各ブロック毎、先行ブロック について4リフトに1回 [据付後]	適宜		
				堤体冷却工	配管間隔、通水状況	5リフトに1回 [据付後]	適宜		
				堤体埋設計器	器種、位置、間隔	1施工箇所1回 [据付後]	適宜		
				トンネル工関係	トンネル坑門工	厚さ、幅、高さ	1施工箇所1回 [埋戻し前]	代表箇所 各1枚	
					トンネル (矢板工法)	岩質	岩質の変わる毎に1回 [掘削中]	代表箇所 各1枚	
						湧水状況	適宜 [掘削中]	代表箇所 各1枚	
						埋設支保工 (建込間隔、寸法、基数)	100m又は1施工箇所1回 [建込後]		
						湧水処理工設置状況	全数量 [設置後]		
						集水渠 (幅、高さ、位置)	100m又は1施工箇所1回 [設置後]	代表箇所 各1枚	
						地下排水工 (管接合据付状況)			
						地下排水工 (フィルター厚さ)	100m又は1施工箇所1回 [投入前後]	代表箇所 各1枚	
					矢板設置状況	岩質の変わる毎に1回 [設置後]			
					グラウト材料使用量	全数量 [使用前後]			
					シールド	掘削の地山状況	地質の変化の毎に1回 [掘削中]	代表箇所 各1枚	
						セグメント組立状況	1工事に1回 [組立後]		
				二次覆工 (セグメント清掃状況)		1工事に1回 [清掃後]			
				二次覆工の厚さ		1スパンに1回 [型枠取外し後]			

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	工種	写真管理項目			摘要	
					撮影項目	撮影頻度 [時期]	提出頻度		
その他				維持修繕工関係	アスファルト舗装	打換パッチング	施工日に1回 〔施工前後〕	不要	
					コンクリート舗装	目地掃除	3,000㎡に1回 〔施工前後〕	不要	
						目地充填	3,000㎡に1回 〔施工後〕		
						注入工、削孔状況 (位置、間隔)	2,000㎡に1回 〔削孔後〕		
						注入工、注入圧	2,000㎡に1回 〔注入時〕		
						目地亀裂防止材、張 付け状況	3,000㎡に1回 〔張付け後〕		
						局部打換、各層厚さ	各層毎100mに1回又は1施 工箇所に1回 〔施工前後〕		
				路肩、路側路盤工	厚さ	100mに1回又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚		
				道路除草	施工状況	2kmに1回 (1回刈毎) 〔施工前後〕	適宜		
				路肩整正	施工状況	1kmに1回	適宜		
				新設、更新、修理防護 柵類	施工状況	1施工箇所に1回 (施工前は 必要に応じて) 〔施工前後〕	適宜		
				新設、更新、修理標識 類	基礎幅、深さ、施工状 況	基礎タイプ毎5カ所に1回 (施 工前は必要に応じて) 〔施工前後〕	適宜		
				新設、更新、修理照明 灯	基礎幅、深さ、施工状 況	基礎タイプ毎5カ所に1回 (施 工前は必要に応じて) 〔施工前後〕	適宜		
				視線誘導標	施工状況	施工日に1回 〔施工後〕	適宜		
				清掃 (路面、標識、側 溝、集水柵)	施工状況	施工日に1回 〔施工前後〕	適宜		
				区画線路面標示	施工状況	施工日に1回 〔施工前後〕	適宜		
					材料使用量	全数量 〔施工前後〕	適宜		
				街路樹植樹	施工状況	適宜 〔施工前後〕	適宜		
				街路樹補強補植	施工状況	適宜 〔施工前後〕	適宜		
				街路樹剪定	施工状況	街路樹50本に1回、グリーン ベルH00mに1回 〔施工前後〕	適宜		
				街路樹消毒、施肥	施工状況	街路樹50本に1回、グリーン ベルH00mに1回 〔施工中〕	適宜		
				街路樹雪囲	施工状況	適宜 〔施工後〕	適宜		
				排雪除雪	施工状況、機種	施工中に1回 〔施工中〕	適宜		
				凍結防止剤散布	施工状況	施工中に1回 〔施工中〕	適宜		
					材料使用量	全数量 〔施工前後〕	適宜		
				河川除草	施工状況、刈草処理 状況	1kmに1回 (1回刈毎) 〔施工前後〕	適宜		
				鉄筋・無筋 コンクリ ート関係	配筋	位置、間隔、継手寸法	打設ロット毎に1回又は1施 工箇所に1回 〔組立後〕	適宜	
					コンクリート打設	打継目処理、締固施 工状況	工種別毎に1回 〔施工時〕	1施工ブ ロック各1 枚	
					養生	養生状況	工種別毎に1回、養生方 法毎に1回 〔養生時〕		