

**中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区）雲出川左岸浄化センター  
太陽光発電設備導入事業（PPA）（仮称）に先立つ情報提供依頼（RFI） 質問に対する回答**

| No. | 対象ドキュメント          | 質問内容                                                                                                                                                                                                                             | 回答                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 別添資料②<br>「仕様書（案）」 | 「4事業内容（1）事業概要 イ。」<br>事業者は、環境省の「 <u>二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金</u> 」（以下、「 <u>環境省補助金</u> 」という。）の申請手続きを行うこととございますが、補助金の評価方法、不採択時の対応について、どのように考えておられますでしょうか。                                                                                 | 「4事業内容(1)事業概要 イ」に記載のとおり、環境省補助金を適用されることを前提としているので、環境省補助金の評価は特に行いません。<br>また、環境省補助金の適用がなかった場合に備え、環境省補助金の適用、非適用の2パターンにて単価を提示頂く予定です。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2   | 別添資料②<br>「仕様書（案）」 | 「4事業内容（3）契約単価 イ。」<br>契約単価は、原則として電力供給期間中一定額としますが、期中で契約単価見直しを行う場合、どのような事由を想定されておりますでしょうか。                                                                                                                                          | 現時点で具体的な事由は想定していませんが、必要があれば協議に応じます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3   | 別添資料②<br>「仕様書（案）」 | 「5事業実施について（1）基本条件 か。」<br>施設利用料は全額免除（最長で20年間）とございますが、電力供給期間を20年間とした場合、施工および撤去工事期間を考慮すると20年間を超過いたしますが、超過期間に対して施設使用料は発生いたしますでしょうか。                                                                                                  | 電力供給期間の20年間及び施工期間と撤去期間において施設利用料は発生しません。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4   | 別添資料②<br>「仕様書（案）」 | 「5事業実施について（2）事前調査・手続 イ。」<br>津市が公表している水害ハザードマップ等 <span style="text-decoration: underline;">に示す浸水区域</span> についても考慮することとございますが、①“水害ハザードマップ”とする具体の参照資料の指定をお願いしますでしょうか。（洪水ハザードマップ、高潮ハザードマップのことでしょうか） ②考慮する、とは具体的にどのような対応を指示するものでしょうか。 | 参考としてください。<br>①津波<br><a href="https://www.info.city.tsu.mie.jp/www/contents/1489624793395/simple/tsu_shinsui_25.pdf">https://www.info.city.tsu.mie.jp/www/contents/1489624793395/simple/tsu_shinsui_25.pdf</a><br>高潮<br><a href="https://www.info.city.tsu.mie.jp/www/contents/1598345424073/simple/takasionannbu.pdf">https://www.info.city.tsu.mie.jp/www/contents/1598345424073/simple/takasionannbu.pdf</a><br>洪水<br><a href="https://www.info.city.tsu.mie.jp/www/contents/1489625812737/simple/kumozuL2.pdf">https://www.info.city.tsu.mie.jp/www/contents/1489625812737/simple/kumozuL2.pdf</a><br>②現地の状況を確認し、パネルや盤の設置、ケーブルの配線等における対応をご検討ください。 |
| 5   | 別添資料②<br>「仕様書（案）」 | 「5事業実施について（2）事前調査・手続 ウ。」<br>570kW以上の発電出力とございますが、570kWとする根拠をご教示いただけますでしょうか。（事業可能性調査等、事前に検討された資料がございましたら共有頂きたく存じます。）                                                                                                               | 電力デマンド 3 か年(R2～R4 年度)の最小月の値の最小値です。<br>＊ここで言うデマンド値は、年間電力使用量から 1 時間当たりの平均使用電力を求めたものです。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |
|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | 別添資料②<br>「仕様書（案）」      | <p>「5事業実施について（3）設計、施工、維持管理 Ⅰ. ①」</p> <p>コンクリート基礎を前提としていますが、構造検討で規程の強度や耐久性を確認できる場合は、杭基礎でも良いでしょうか。</p>                                                                                                                                                                                                                     | 基礎の種類については、再度検討します。                                                                         |
| 7  | 別添資料②<br>「仕様書（案）」      | <p>「5事業実施について（3）設計、施工、維持管理 Ⅱ. ⑦」</p> <p>本施設の停復電試験において、事業者はこれに協力することとございますが、具体どのような協力内容を想定されておりますでしょうか。</p>                                                                                                                                                                                                               | 本事業の施工完了後に、本施設の非常用発電機の起動・停止を含んだ停復電試験を実施しますので、本事業では発電設備の動作確認をお願いします。                         |
| 8  | 別添資料②<br>「仕様書（案）」      | <p>「5事業実施について（3）設計、施工、維持管理 Ⅰ. ③」</p> <p>毎年1回以上点検とございますが、当該点検は法定点検のことでしょうか。</p>                                                                                                                                                                                                                                           | 保安規程に基づく自家用電気工作物の法定点検です。                                                                    |
| 9  | 別添資料②<br>「仕様書（案）」      | <p>「別紙1 計画・設計段階」</p> <p>応募にかかる費用とございますが、何の応募を指しますでしょうか。（応札に関する費用でしょうか、補助金申請に関する費用でしょうか）</p>                                                                                                                                                                                                                              | 応札と補助金申請に関する費用です。                                                                           |
| 10 | 別添資料②<br>「仕様書（案）」      | <p>「別紙1 支払関連」</p> <p>PPA単価を税込単価とした場合、期中に消費税率変更が生じた場合の負担箇所は県、事業者どちらでしょうか。</p>                                                                                                                                                                                                                                             | PPA単価に消費税及び地方消費税を加えた金額を契約単価とします。<br>消費税が変更となった場合は変更後の消費税額で変更契約を締結します。                       |
| 11 | 別添資料③<br>「実施スケジュール（案）」 | <p>「5 事業実施について（1）基本条件 Ⅱ. および Ⅰ. 」</p> <p>本事業のために必要とされる本施設の既設盤改修工事および本事業で使用予定の事業用地の造成（盛土、整地）について、完了時期はいつ頃となりますか。（スケジュール案にある令和8年9月～令和9年2月末までの施工期間は、盤改修工事や土地の造成が完了した上での期間でしょうか。）</p>                                                                                                                                        | <p>既設盤改修工事 盤改修 令和8年10月～令和8年12月（予定）</p> <p>総合試験 令和9年2月（予定）</p> <p>造成工事 令和8年4月～令和8年9月（予定）</p> |
| 12 | —                      | <p>・仕様書外にはなりますが、“三重県太陽光発電施設の適正導入に係るガイドライン”（<a href="https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0031300438.htm">https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0031300438.htm</a>）を拝読いたしました。当該設置場所が「設置するのに十分な検討や調整が必要な区域」に該当するかご教示ください。</p> <p>また、ガイドライン内、地域住民とのコミュニケーション（説明会の開催や戸別訪問等）に関する内容がございますが、本件において、近隣住民への事前説明会の実施等は必要となりますでしょうか。</p> | 当該設置場所は「設置するのに十分な検討や調整が必要な区域」ではないので近隣住民への事前説明会は予定していません。                                    |